



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

### OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA ORLA NA REPRESA EUCLIDES MORELLI

### MURO DE ARRIMO, MURETA DE PROTEÇÃO, GUARDA CORPO, CALÇADA, CICLOVIA, GUIAS PRÉ-MOLDADAS, GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - SP.

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Unitário + BDI	TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Placa Identificadora da Obra	m2	6,00		
1.2	Demolição de mureta e calçamento existente	m3	237,10		
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>					
<b>2</b>	<b>MURO DE ARRIMO (h=1,40m)</b>				
2.1	Locação Mureta de Arrimo	m	113,00		
2.2	Estacas Strauss Ø25cm	m	305,00		
2.3	Escavação para fundação (baldrame e blocos)	m3	27,62		
2.4	Alvenaria estrutural bloco de concreto 20x20x40	m2	135,60		
2.5	Concreto Fck = 20MPa	m3	20,45		
2.6	Aço CA-50A	Kg	1504,10		
2.7	Chapisco	m2	124,00		
2.8	Impermeabilização Mureta de Arrimo	m2	135,00		
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>					
<b>3</b>	<b>MURETA DE PROTEÇÃO (H=0,80m)</b>				
3.1	Locação Mureta de Proteção	m	1275,50		
3.2	Brocas	m	840,00		
3.3	Escavação para fundação (baldrame e blocos)	m3	51,02		
3.4	Alvenaria estrutural bloco cerâmicos furados a=20cm	m2	765,30		
3.5	Concreto Fck = 20MPa	m3	64,50		
3.6	Aço CA-50A	Kg	7487,00		
3.7	Chapisco	m2	1785,00		
3.8	Revestimento com Impermeabilizante	m2	1785,00		
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>					
<b>4</b>	<b>GUARDA-CORPO</b>				
4.1	Guarda-Corpo em Eucalipto Roliço	m	1406,40		
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>					
<b>5</b>	<b>GUIAS E SARJETAS</b>				
5.1	Rua Carlos Ganéo	m	508,00		
5.2	Av. V. Victorino Tessari	m	710,00		
5.3	Av. Rodolpho Morelli	m	717,00		
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>					
<b>6</b>	<b>SARJETÃO</b>				



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

### OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA ORLA NA REPRESA EUCLIDES MORELLI

### MURO DE ARRIMO, MURETA DE PROTEÇÃO, GUARDA CORPO, CALÇADA, CICLOVIA, GUIAS PRÉ-MOLDADAS, GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

### SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - SP.

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Unitário + BDI	TOTAL
6.1	Sarjetão Moldado in loco (Rua Carlos Ganéo)	m	133,45		
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>					
<b>7</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO</b>				
	<b>Pavimentação Asfáltica (Imóveis Prefeitura)</b>				
<b>7.1</b>	<b>Rua Carlos Ganéo</b>				
7.1.1	Abertura de Caixa até 40cm	m2	2.757,00		
7.1.2	Base Estabilizada esp: 15cm (Bica corrida)	m2	2.757,00		
7.1.3	Pintura impermeabilizante CM30	m2	2.757,00		
7.1.4	Pintura Ligante Tipo RR	m2	2.757,00		
7.1.5	Capa Asfáltica CBQU 4cm	m2	2.757,00		
<b>7.2</b>	<b>Av. V. Victorino Tessari</b>				
7.2.1	Abertura de Caixa até 40cm	m2	2.555,50		
7.2.2	Base Estabilizada esp: 15cm (Bica corrida)	m2	2.555,50		
7.2.3	Pintura impermeabilizante CM30	m2	2.555,50		
7.2.4	Pintura Ligante Tipo RR	m2	2.555,50		
7.2.5	Capa Asfáltica CBQU 4cm	m2	2.555,50		
<b>7.3</b>	<b>Av. Rodolpho Morelli</b>				
7.3.1	Abertura de Caixa até 40cm	m2	4.853,00		
7.3.2	Base Estabilizada esp: 15cm (Bica corrida)	m2	4.853,00		
7.3.3	Pintura impermeabilizante CM30	m2	4.853,00		
7.3.4	Pintura Ligante Tipo RR	m2	4.853,00		
7.3.5	Capa Asfáltica CBQU 4cm	m2	4.853,00		
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>					
<b>8</b>	<b>GUIAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO (24x9cm)</b>				
8.1	Av. Ver. Carlos Ravanini Sobrinho	m	61,30		
8.2	Av. Ver. Victorino Tessari	m	365,70		
8.3	Av. Rodolpho Morelli	m	420,00		
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>					
<b>9</b>	<b>CICLOVIA</b>				
	<b>Piso de Bloquetes tipo raquete (amarelo)</b>				
9.1	Av. Ver. Carlos Ravanini Sobrinho	m2	60,90		
9.2	Av. Ver. Victorino Tessari	m2	713,75		
9.3	Av. Rodolpho Morelli	m2	840,00		
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>					



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA ORLA NA REPRESA EUCLIDES MORELLI**

**MURO DE ARRIMO, MURETA DE PROTEÇÃO, GUARDA CORPO, CALÇADA, CICLOVIA, GUIAS PRÉ-MOLDADAS, GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

**SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - SP.**

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Unitário + BDI	TOTAL
<b>10</b>	<b>CALÇADÃO</b>				
10.1	Av. Ver. Carlos Ravanini Sobrinho	m2	1.695,00		
10.2	Av. Ver. Victorino Tessari	m2	2.200,00		
10.3	Av. Rodolpho Morelli	m2	1.260,00		
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>					
				<b>BDI</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					

Obs: Modalidade Empreitada Global

LOCAL, DATA

\_\_\_\_\_