



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

Assunto: SUBSTITUIÇÃO COBERTURA CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR

Local: CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR - AVENIDA VER. VICTORINO TESSARI  
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - SP.

Data  
Rece: AGOSTO DE 2.011

ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Quantidade	Unitário
<b>1</b>	<b>COBERTURA ESTRUTURA E TELHAS METÁLICAS</b>			
1.1	Estrutura metálica pintada com esmalte sintético na cor preta em tesouras tipos FINK, para cobertura em duas águas, formadas por barras de perfil "U" dobrado de 6" x 2. 1/2" na espessura 4,25mm, treliçadas com cantoneiras de 2" x 1/8" e 1.1/2" x 1/8", Enterçamento com barras de perfil "Ue" dobrado de 6" x 2" x 3/4" espessura de 2,65mm com vãos de 2,00 metros, correntes rígidas em cantoneiras de 1" x 1/8" e contraventamentos em ferro redondo de 1/2"; Telhas de aço galvanizado espessura 0,43mm, tipo sanduiche, com isopor espessura de 30mm, com pintura na cor preta na face interna; Duas coberturas metálicas laterais de 5,00 x 6,00metros	m2	1446,00	R\$ 113,96
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>				
<b>2</b>	<b>OBRAS CIVIS</b>			
<b>2.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>			
2.1.1	Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento, sem reaproveitamento	m3	33,40	R\$ 57,31
2.1.2	Demolição de Vergas, Cintas e Pilares de Concreto	m3	14,85	R\$ 133,12
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>				
<b>2.2</b>	<b>PILARES DE APOIO TESOURAS</b>			
2.2.1	Escavação manual para blocos de concreto	m3	6,72	R\$ 30,72
2.2.2	Broca Manual D=20cm	m	80,00	R\$ 31,96
2.2.3	Concreto Fck=25Mpa	m3	11,16	R\$ 328,96
2.2.4	Aço CA-50A	Kg	1200,00	R\$ 7,51
2.2.5	Forma	m2	76,80	R\$ 48,87
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>				
<b>2.3</b>	<b>FECHAMENTO LATERAL E COMPLEMENTO DA ALVENARIA</b>			
2.3.1	Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	m2	148,65	R\$ 53,78
2.3.1	Chapisco	m2	188,60	R\$ 3,30
2.3.3	Emboço comum	m3	188,60	R\$ 10,02
<b>SUBTOTAL DO ITEM:</b>				
<b>VALOR GLOBAL DA OBRA</b>				

Santa Cruz da Conceição, 01 de set

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO COMIN  
ENGENHEIRO MUNICIPAL

<b>TOTAL</b>
R\$ 164.786,16
<b>R\$ 164.786,16</b>
R\$ 1.914,15
R\$ 1.976,86
<b>R\$ 3.891,02</b>
R\$ 206,46
R\$ 2.556,40
R\$ 3.671,14
R\$ 9.015,60
R\$ 3.753,45
<b>R\$ 19.203,04</b>
R\$ 7.994,25
R\$ 622,38
R\$ 1.889,96
<b>R\$ 10.506,59</b>
<b>R\$ 198.386,81</b>

embro de 2011.