



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento Asfáltico em diversos trechos no município de Santa Cruz da Conceição/SP.

Local: Av. Ver. Carlos Ravanini Sobrinho, Av. Ver. Victorino Tessari, Rua Izaias Marchiori, Rua Tulipas, Rua Violetas e Rua Hortências.

1. INTRODUÇÃO:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e empregos dos materiais que farão parte das obras de Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre asfalto existente, em uma área de 11.703,40 m², a ser executado na cidade de Santa Cruz da Conceição/SP.

2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de responsabilidade Técnica do CREA/SP. A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição/SP e órgãos conveniados.

3. PLACA DA OBRA:

Deverá ser instalada a placa metálica, de identificação da obra, nas dimensões e padrões a serem fornecidos pela contratante.

4. LOCALIZAÇÃO DA OBRA:

- **TRECHO DA AV. VER. CARLOS RAVANINI SOBRINHO:** no trecho compreendido entre a Rua Prefeito Laerte Ganéo e Av. Vereador Victorino



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição Estado de São Paulo

Tessari, perfazendo uma área total a receber recapeamento asfáltico, neste trecho de 4.164,60 m².

- **TRECHO DA AV. VER. VICTORINO TESSARI:** no trecho compreendido entre a Av. Rodolfo Morelli e a Av. Vereador Carlos Ravanini Sobrinho, perfazendo uma área total a receber recapeamento asfáltico, neste trecho de 2.340,00 m².
- **TRECHO DAS RUAS TULIPAS, VIOLETAS E HORTÊNCIAS:** no trecho compreendido entre as Ruas Tulipas, Violetas e Hortências, perfazendo uma área total a receber recapeamento asfáltico, neste trecho de 3.508,80 m².
- **TRECHO DA RUA IZAIAS MARCHIORI:** no trecho compreendido entre a Rua Vereador Juvenal Leme Mourão e a Rua Ailton Valentim Capodifoglio “Quilo”, perfazendo uma área total a receber recapeamento asfáltico, neste trecho de 1.690,00 m².

5. OBRA A SER EXECUTADA:

Serão aproveitadas as mesmas sarjetas existentes, nas duas margens dos trechos a serem pavimentados.

Os serviços de recapeamento asfáltico sobre vias pavimentadas com revestimento asfáltico, deverão ser executadas com o asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) de espessura mínima de 3 (três) cm, (compactado).



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição **Estado de São Paulo**

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

6.1. LIMPEZA:

Deverão ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superfície de pedras irregulares a serem revestidas com capa asfáltica. A superfície deverá varrida e lavada de forma que todos os detritos sejam retirados, possibilitando que a superfície fique limpa e isenta de pó. A varredura deverá ser procedida através de vassoura mecânica ou equipamento similar, enquanto que a lavagem deverá ser efetuada por meio de caminhão pipa equipada de mangueira d'água de alta pressão.

Quantidade prevista:

- Recapeamento Asfáltico = 11.703,40 m²;

6.2. PINTURA DE LIGAÇÃO SOBRE O PAVIMENTO EXISTENTE:

A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material betuminoso diretamente sobre a superfície do calçamento existente, previamente limpo.

Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m². A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C ou em dias de chuva.

O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através da colocação de uma bandeja na pista, com peso e área conhecidos da mesma, sendo que após a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição Estado de São Paulo

usado. O serviço será aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicação mínima de 1,0 litro/m² de ligante.

6.3. CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ:

O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina de asfalto à quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhões basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura será efetuada na caçamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual irá proceder ao espalhamento na pista que deverá ter como objetivo a pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a espessura mínima seja de 3 (três) centímetros (compactado).

A camada de rolamento consiste na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com uma espessura constante mínima compactada de 3,0 (três) cm, por meio de vibro-acabadora, sobre o pavimento existente regular em PMF em toda a pista de rolamento dos veículos.

Para este serviço são previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso auto propelido, rolo de pneus e vibro acabadora.

A massa asfáltica deverá ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo não se apresentar chuvoso ou com neblina.

A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial será executada com rolo de pneus tão logo seja distribuída à massa asfáltica com vibro acabadora. A rolagem final será executada com rolo tandem ou rolo auto propelido liso, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades.



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição Estado de São Paulo

Após o término da operação, pode-se liberar para o trânsito, desde que a massa asfáltica já tenha resfriado.

- **Medição:** (O Concreto Betuminoso Usinado á Quente (C.B.U.Q.) para capa será medido através da quantidade de mistura, em toneladas aplicadas no local da obra, através do ticket de balança).

Santa Cruz da Conceição, 07 de novembro de 2017.

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Prefeita Municipal

Pedro Figueiredo de Lima
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069543194
ART 28027230172750577