



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP

Data:  
Novembro/17

LOCAL: AV. VER. CARLOS RAVANINI SOBRINHO, AV. VER. VICTORINO TESSARI, RUA IZAIAS MARCHIORI, RUA TULIPAS, RUA VIOLETAS E RUA HORTÊNCIAS.

PLANILHA MONTADA COM O BOLETIM DE SERVIÇOS CPOS 171 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO + BDI	TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00	326,91	405,99	R\$ 2.435,94
<b>SUBTOTAL</b>								<b>2.435,94</b>
<b>2</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO DA AV. VER. CARLOS RAVANINI SOBRINHO</b>							
2.1	CPOS	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m <sup>2</sup>	4164,60	0,51	0,63	R\$ 2.637,73
2.2	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	4164,60	3,22	4,00	R\$ 16.653,89
2.3	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (e=3cm)	m <sup>3</sup>	124,94	757,46	940,69	R\$ 117.527,87
<b>SUBTOTAL</b>								<b>136.819,50</b>
<b>3</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO DA AV. VER. VICTORINO TESSARI</b>							
3.1	CPOS	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m <sup>2</sup>	2340,00	0,51	0,63	R\$ 1.482,08
3.2	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	2340,00	3,22	4,00	R\$ 9.357,47
3.3	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (e=3cm)	m <sup>3</sup>	70,20	757,46	940,69	R\$ 66.036,41
<b>SUBTOTAL</b>								<b>76.875,96</b>
<b>4</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO DA RUA IZAIAS MARCHIORI</b>							

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO + BDI	TOTAL
4.1	CPOS	54.01.410	Varição de pavimento para recapeamento	m <sup>2</sup>	1690,00	0,51	0,63	R\$ 1.070,39
4.2	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1690,00	3,22	4,00	R\$ 6.758,17
4.3	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (e=3cm)	m <sup>3</sup>	50,70	757,46	940,69	R\$ 47.692,96
<b>SUBTOTAL</b>								<b>55.521,53</b>
<b>5</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO DO ALTO DAS ÁGUAS</b>							
5.1	CPOS	54.01.410	Varição de pavimento para recapeamento	m <sup>2</sup>	3508,80	0,51	0,63	R\$ 2.222,37
5.2	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	3508,80	3,22	4,00	R\$ 14.031,40
5.3	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (e=3cm)	m <sup>3</sup>	105,26	757,46	940,69	R\$ 99.020,75
<b>SUBTOTAL</b>								<b>115.274,52</b>
<b>BDI</b>								<b>24,19%</b>
<b>TOTAL</b>								<b>386.927,44</b>

Santa Cruz da Conceição, 07 de novembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Patrícia Capodifoglio Landgraf  
**Prefeita Municipal**

\_\_\_\_\_  
 Pedro Figueiredo de Lima  
**Engenheiro Civil**  
 CREA/SP: 5069543194  
 ART 28027230172750577